

南充市白塔中学食堂冷库安装工程预算清单

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
1	冷库门(冷库专用聚氨酯平开门（800mm*1800mm*100mm）/双面彩钢	樘	2		
2	冷库墙板(双面聚氨酯夹芯板，板材厚度为 100mm，0.4mm 彩钢板，阻燃等级)	平米	120		
3	收边件(冷库外包边，外观修饰，增强库体强度)	米	22		
4	阴角/阳角(冷库内包边，外观修饰，增强库体强度)	米	11		
5	吊顶材料(丝杠、钢丝、型材、花篮螺栓等，具体根据现场实际情况)	批	1		
6	发泡剂(库板粘接、气密材料，聚氨酯板材之间)	平米	160		
7	密封胶(气密材料，用途填缝)	平米	160		
8	辅料(发泡枪、清洗剂、铆钉自攻螺钉等)	批	1		
9	制冷机组(远程 4G 控制，热氟化霜，高压保护一体)	台	1		
10	冷风机(高效冷风机射程 5-8 米)	台	1		
11	制冷机组(远程 4G 控制，热氟化霜，高压保护一体)	台	1		
12	冷风机(高效冷风机射程 5-8 米)	台	1		
13	铜管（6*12）	米	12		

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
14	保温（一批）	批	1		
15	化霜水管	套	1		
16	制冷系统安装辅材（电焊条、铜焊条、气焊、拉铆钉、氧气、乙炔等）	项	1		
17	库灯	个	3		
18	开关	个	2		
19	电线	批	1		
20	线槽/线管	m	6		
21	电气辅料（接线端子、电工胶，螺栓、螺钉）	项	1		
22	运输费、转运费、吊装费、装卸费				
23	安装调试费				
合计					